

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana płytek na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 15 w Płocku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Przyszkolna 22 09-402 Płock  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku  
ADRES INWESTORA : ul. Przyszkolna 22 09-402 Płock

DATA OPRACOWANIA : 02.03.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	189	m <sup>2</sup>	189.000	
				RAZEM	189.000
2	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 20 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-01	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03	wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>	209.000	
		189+20		RAZEM	209.000
4	NNRNKB	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 31x62 cm luzem	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1119-10	na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 wraz z fugowaniem	m <sup>2</sup>	209.000	
		189+20		RAZEM	209.000
5		Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki	kpl		
d.1	cena zakładowa	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>ŚCIANY</b>			
6	KNR 2-02	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1504-03	z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	154.000	
		154		RAZEM	154.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>						
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych obmiar = 189 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	98.2800				
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-04 d.1 0505-01	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 20 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.36 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27.2000				
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = 189+20 = 209.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13.8358				
2*		-- M -- preparat wzmacniający podłoże (CT17) 0.2 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	41.8000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0209				
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	NNRNKB 202 d.1 1119-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 31x62 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 wraz z fugowaniem obmiar = 189+20 = 209.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.8229 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	171.9861				
2*		-- M -- płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe UWA-GA: TERAKOTA DOSTAWA INWESTORA 1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215.2700				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.2174 kg/m <sup>2</sup>	kg	1508.4366				
4*		fuga elastyczna - kolor uzgodnić z Inwestorem 0.3 kg/m <sup>2</sup>	kg	62.7000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.0254 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	5.3086				
7*		środek transportowy 0.0409 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	8.5481				
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	cena zakładowa	Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki	kpl					
d.1		obmiar = 1 kpl						
1*		-- M -- wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

		PODŁOGI I POSADZKI			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>		<b>ŚCIANY</b>						
6	KNR 2-02 d.2 1504-03	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 154 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.0428 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	160.5912				
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0.0985 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15.1690				
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.162 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	24.9480				
4*		rozcieńczalnik 0.0583 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8.9782				
5*		papier ścierny 0.4833 ark./m <sup>2</sup>	ark.	74.4282				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- środek transportowy 0.0017 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2618				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

				ŚCIANY			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

## PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: